



Kitchen Project
Compagnia Teatrale
residente presso
Kitchen Teatro Indipendente
Via dell'Edilizia 72 - 36100 Vicenza
3355625286
www.spaziokitchen.it

Scheda tecnica EPOCHE'

- **NB: La compagnia è in grado di fornire il service Audio-Luci**

Responsabile tecnico: Gianni Gastaldon 335 5625286

- Atto unico di 60 minuti circa.
- Durante lo spettacolo non vengono utilizzate fiamme libere e macchina del fumo.
- Persone coinvolte: tre attrici, un tecnico.

MISURE MINIME PALCOSCENICO: larghezza m.7 - profondità m. 6 - altezza m. 4

ESIGENZE TECNICHE

- Scarico possibilmente a palco, comunicare se presenti distanze superiori a 5 metri o presenza di gradini nel percorso scarico-palcoscenico.
- Lo spazio adibito allo spettacolo deve essere silenzioso e oscurabile.
- Tavolo circa 2 m per regia a fondo sala.
- Palco pulito ed ordinato.
- Scala a norma per i puntamenti.
- E' preferibile che sulle americane siano presenti solo i fari che verranno utilizzati per lo spettacolo.
- Si richiede che lo spazio scenico sia riscaldato sia durante il tempo di montaggio, che durante le repliche dello spettacolo.
- Si richiedono n. 1 camerino riscaldato.
- Necessità di poter parcheggiare presso il teatro o un posto sicuro limitrofo il mezzo di compagnia.
- Si richiede il teatro tutto il giorno della rappresentazione con uso esclusivo della sala.
- Nel caso di rappresentazione al mattino si richiede l'utilizzo del teatro il pomeriggio del giorno prima.
- Concordare preventivamente orari e modi con la compagnia.

SI RICHEDE

- La presenza di un elettricista per eventuali problemi di collegamento elettrico.
- La presenza all'arrivo del furgone di un responsabile tecnico del teatro.
- Alimentazione in palco: 63A e 32A
- Alimentazione nella postazione regia.

DOTAZIONE TECNICA

- Potenza elettrica necessaria massimo 15 KW

Audio

- 2 diffusori adatti alla sala
- 2 casse spia
- Cavi audio di collegamento
- La compagnia usa i propri mixer audio e lettore CD

Luci

- Dimmer 12 canali
- 8 PC 1000 W con bandiere, ganci e telai porta gelatine.
- 8 PC 500 W con bandiere,
- Mixer luci 12 canali (può essere fornito dalla compagnia)
- Tempo montaggio 3 ore circa
- Tempo smontaggio 1,30 ore
- n. 6 treppiede per fari di taglio
- n. 2 conversioni blu per PC da 1000W
- Caveria

Kitchen Project è la compagnia residente al [Kitchen Teatro Indipendente](http://www.spaziokitchen.it) via dell'Edilizia 72 - 36100 Vicenza

Per contatti: Gianni Gastaldon 3355625286

info@spaziokitchen.it

Piano luci EPOCHE'

500W taglio
a terra



500W taglio
su treppiede



500W taglio
a terra



500W taglio
su treppiede




500W taglio
su treppiede



500W taglio
su treppiede



500W taglio
su treppiede



500W taglio
su treppiede



1000W
Taglio a terra
Gelatina blu



1000W
Taglio a terra
Gelatina blu



NB: dove non segnalato PC 1000W

